VOLUMA s.r.o., Zdařilá 6, 14000 Praha 4

Položkový rozpočet - Hrudičkova 2104-2106, Praha 4

Výměna stoupacího potrubí TUV+SV - PLAST

Materiál 1 stoupačka celkem TUV+SV

název	počet	jedn.	jedn. cena	celk. cena
PP-RCT trubka UNI 20 (byty)	8	m	35 Kč	280 Kč
PP-RCT trubka FH vrstvená 20 - crirk TUV	30	m	52 Kč	1 560 Kč
PP-RCT trubka FH vrstvená 25 - TUV	6	m	86 Kč	516 Kč
PP-RCT trubka FH vrstvená 32 - TUV	24	m	129 Kč	3 096 Kč
PP-RCT trubka UNI 25 - SV	6	m	55 Kč	330 Kč
PP-RCT trubka UNI 32 - SV	24	m	87 Kč	2 088 Kč
koleno PPR 20/25	50	ks	10 Kč	500 Kč
koleno PPR 32	6	ks	30 Kč	180 Kč
T kus PPR 32/20	14	ks	23 Kč	322 Kč
T kus PPR 25/20	3	ks	15 Kč	45 Kč
PPR DgK přechod 20x1/2"	16	ks	65 Kč	1 040 Kč
mosazné šroubení k vodoměru	16	ks	72 Kč	1 152 Kč
PPR spojka k vodoměru 20x3/4"	16	ks	84 Kč	1 344 Kč
PPR redukce 32/25	2	ks	34 Kč	68 Kč
PPR Nátrubek 20	10	ks	10 Kč	100 Kč
PPR Nátrubek 32	4	ks	14 Kč	56 Kč
PPR zátka 25	2	ks	12 Kč	24 Kč
PPR kompenzač.smyčka 20	1	ks	71 Kč	71 Kč
PPR kompenzač.smyčka 32	1	ks	140 Kč	140 Kč
dopojení bytových rozvodů	8	bj	200 Kč	1 600 Kč
Valvex Onyx kulový kohout 1/2"	16	ks	145 Kč	2 320 Kč
těsnění, plomby, objímky k vodoměru	8	kpl	35 Kč	280 Kč
konzole ,objímky,šrouby,aj. pro uchycení potru	8	kpl	200 Kč	1 600 Kč
SOUČET				*18 712 Kč*
Izolace Tubex 22/15	30	m	17 Kč	510 Kč
Izolace Tubex 28/15	6	m	20 Kč	120 Kč
Izolace Tubex 35/15	24	m	26 Kč	624 Kč
Izolace Tubex 28/6	6	m	9 Kč	54 Kč
Izolace Tubex 35/6	24	m	12 Kč	288 Kč
lepící páska na izolaci 50m	1	ks	300 Kč	300 Kč
plastové spony (bal=100ks)	1	bal	135 Kč	135 Kč
SOUČET				*2 031 Kč*
tlaková zkouška potrubí	80	m	25 Kč	2 000 Kč
drobný materiál a práce, protipožární pěna	1	soub.	1 100 Kč	1 100 Kč
SOUČET				*3 100 Kč*
SOUČET MATERIÁL CELKEM				***23 843 Kč***

Práce - 1 stoupačka celkem - TUV+SV

název	počet	jedn.	jedn. cena	celk. cena
demontáž stoupačky TUV,SV, cTUV	1	kpl	4 000 Kč	4 000 Kč
montáž stoupačky TUV,SV, cTUV	1	kpl	12 000 Kč	12 000 Kč
manipulace s odpadem, odvoz, likvidace	1	kpl	1 500 Kč	1 500 Kč
SOUČET				*17 500 Kč*
SOUČET PRÁCE CELKEM				***17 500 Kč***

Součet celkem za 1 stoupačku bez DPH	***41 343 Kč***
Počet stoupaček celkem	***4***
SOUČET CELKEM ZA 1 VCHOD BEZ DPH	***165 372 Kč***
SOUČET CELKEM ZA 1 VCHOD VČ. DPH	***185 217 Kč***

VOLUNTA group s.r.o.
instalatérské práce
IČ:
e-mail:
tel.: 283 880 411, 603 560 773